


Przedmiar robót

EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM W ZESPOLE PAŁACOWO PARKOWYM W SZYMANOWIE

Lokalizacja: działka nr ewid. 26,
Szymanów,
obręb Szymanów

Jednostka opracowująca kosztorys: ProScape Architektura krajobrazu
Maciej Walczak
Łaźniki 55, 99-440 Zduny
NIP 834-110-28-75

ProScape
Architektura Krajobrazu
Maciej Walczak
Łaźniki 55, 99-440 ZDUNY
NIP:834-110-28-75 REGON:100779724



Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM W ZESPOLE PAŁACOWO - PARKOWYM W SZYMANOWIE	
1	Samosiewy do usunięcia na podstawie decyzji konserwatorska 35 szt. w tym 50 pni	
2	Drzewa kwalifikujące się do pielęgnacji - 333 szt	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM W ZESPOLE PAŁACOWO - PARKOWYM W SZYMANOWIE netto	

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM W ZESPOLE PAŁACOWO - PARKOWYM W SZYMANOWIE		
1	Element	Samosiewy do usunięcia na podstawie decyzji konserwatorskiej 35 szt. w tym 50 pni		
1	KNR 221/110/1	Karczowanie drzew, miękkich, średnica pni 16-20 cm /analogia drzewa o obwodzie do 31 cm - kategoria I/ R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	8
2	KNR 221/110/1	Karczowanie drzew, miękkich, średnica pni 16-20 cm /analogia drzewa o obwodzie od 32 do 47 cm - kategoria II/ R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	8
3	KNR 221/110/2	Karczowanie drzew, miękkich, średnica pni 21-30 cm /analogia drzewa o obwodzie od 48 do 79 cm - kategoria III/ R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	2
4	KNR 221/110/6	Karczowanie drzew, twardych, średnica pni 16-20 cm /analogia drzewa o obwodzie do 31 cm - kategoria I/ R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	17
5	KNR 221/110/6	Karczowanie drzew, twardych, średnica pni 16-20 cm /analogia drzewa o obwodzie od 32 do 47 cm - kategoria II/ R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	11
6	KNR 221/110/7	Karczowanie drzew, twardych, średnica pni 21-30 cm /analogia drzewa o obwodzie od 48 do 79 cm - kategoria III/ R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	4
7	KNNR 1/107/1	Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport dłużyc na odległość do 2 km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		I 25*0,07 1,750000		
		II 19*0,07 1,330000		
		III 6*0,2 1,200000		
		RAZEM: 4,280000	mp	4,280
8	KNNR 1/107/2	Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport karpiny na odległość do 2 km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		I 25*0,05 1,250000		
		II 19*0,05 0,950000		
		III 6*0,07 0,420000		
		RAZEM: 2,620000	mp	2,620
9	KNNR 1/107/3	Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport gałęzi na odległość do 2 km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		I 25*0,06 1,500000		
		II 19*0,06 1,140000		
		III 6*0,17 1,020000		
		RAZEM: 3,660000	mp	3,660
10	KNNR 1/107/4	Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek do kolumny 01, za każdy 1 km odległości transportu Krotność=8		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,28 4,280000		
		RAZEM: 4,280000	mp	4,28
11	KNNR 1/107/5	Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek do kolumny 02 i 03, za każdy 1 km odległości transportu Krotność=8		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,62 2,620000		
		3,66 3,660000		
		RAZEM: 6,280000	mp	6,280
2	Element	Drzewa kwalifikujące się do pielęgnacji - 333 szt		
12	Kalkulacja indywidualna	Pielęgnacja koron drzew z wycięgnięcia ze zrąbkowaniem, drzewa do wysokości 8 m.	szt	174
13	Kalkulacja indywidualna	Pielęgnacja koron drzew z wycięgnięcia, drzewa do wysokości 15 m.	szt	4
14	Kalkulacja indywidualna	Pielęgnacja koron drzew z wycięgnięcia ze zrąbkowaniem, drzewa do wysokości 27 m.	szt	153
15	Kalkulacja indywidualna	Pielęgnacja koron drzew z wycięgnięcia ze zrąbkowaniem, drzewa powyżej 27 m. i drzewa o parametrach pomnikowych.	szt	2